

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ10Z2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.
----------	-------	-----	---------	----------	-------------	-----------

ProjektNr 1294

Zone: 6WE

VOB 18308 Dränagearbeiten 87,90

D10150100	80,22	H	m	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht einbauen	0,08	6,42
D10200100	80,22	H	m	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 am Wandfuß	0,14	11,23
D10500100	234,18	H	m ²	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohle	0,30	70,25

VOB 18330 Maurerarbeiten 1.061,62

D12100590	605,65	H	m ²	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,90	545,08
D12110260	701,49	H	m ²	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,60	420,89
D12250250	50,00	H	Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	8,00
D12257110	50,00	H	m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,60	30,00
D12355110	39,00	EP	Stck	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	0,20	7,80
D12360130	70,89	H	m	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	0,50	35,44
D12510190	8,00	H	Stck	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren	0,50	4,00
D12520180	8,00	H	Stck	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar	1,00	8,00
D12520280	8,00	H	Stck	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage	0,30	2,40

VOB 18331 Stahlbetonarbeiten 1.803,83

D13100140	234,18	H	m ²	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt	0,03	7,03
D13120140	234,18	H	m ²	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm	1,50	351,27

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.	
D13130460	234,18	H	m ²	Bodenplatte Zulage WU-Beton	0,30	70,25	
D13130470	3,98	H	m ³	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm	0,50	1,99	
D13150140	163,74	H	m ²	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton	0,20	32,75	
D13210110	874,48	H	m ²	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	0,15	131,17	
D13300170	24,07	H	m	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm	0,60	14,44	
D13340160	50,38	H	m ²	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	0,30	15,11	
D13400130	874,48	H	kg	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	0,01	8,74	
D13400190	1.146,19	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	0,02	22,92	
D13400220	7.728,02	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	0,02	154,56	
D13400220	20.987,63	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	0,02	419,75	
D13400250	702,55	H	kg	Betonstahl Abstandhalter	0,02	14,05	
D13400300	80,22	H	m	Fundamenterder liefern und verlegen	0,10	8,02	
D13400310	2,00	H	m	Anschlussfahne des Fundamenterders	1,00	2,00	
D13420110	80,22	H	m	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm	0,60	48,13	
D13810100	874,48	H	m ²	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	0,48	419,75	
D13820100	163,74	H	m ²	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	0,50	81,87	
VOB	18333	Betonwerksteinarbeiten					9,55
D14400100	19,11	H	m ²	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	0,50	9,55	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.
VOB	18334	Zimmerarbeiten				31,54
D16220100	3,15	H	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	4,00	12,62
D16420100	3,15	H	m	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,	5,00	15,77
D16610100	3,15	H	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,	1,00	3,15
VOB	18336	Abdichtungsarbeiten				8,02
D18650110	80,22	H	m	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III	0,10	8,02
VOB	18338	Dachdeckerarbeiten				162,65
D20200180	246,45	H	m ²	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm	0,16	39,43
D20350140	246,45	H	m ²	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150	0,18	44,36
D20600100	246,45	H	m ²	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	0,32	78,86
VOB	18350	Putzarbeiten				1.091,74
D23140100	605,65	H	m ²	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,50	302,82
D23150100	605,65	H	m ²	Grundierung Untergrund saugend	0,20	121,13
D23150110	605,65	H	m ²	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,40	242,26
D23200120	513,84	H	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	123,32
D23200120	1.259,22	H	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	302,21
VOB	18352	Fliesenarbeiten				196,43
D24100100	44,98	H	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen	0,10	4,50

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.	
D24100250	44,98	H	m ²	Haftbrücke für Bodenbelag	0,10	4,50	
D24150160	47,78	H	m ²	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,96	
D24155110	163,71	H	m ²	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	3,27	
D24155140	67,74	H	m ²	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	1,35	
D24210100	24,56	H	m ²	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	15,72	
D24210150	163,71	H	m ²	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	106,41	
D24230140	92,76	H	m ²	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,50	46,38	
D24500170	6,00	H	Stck	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	3,24	
D24500220	24,00	H	Stck	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,20	4,80	
D24530170	44,25	H	m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	5,31	
D24540100	0,00	H	m	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	
VOB	18353	Estricharbeiten					291,11

D25100120	92,76	EP	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,10	9,28
D25100180	384,44	EP	m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	46,13
D25100240	188,29	H	m ²	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	0,10	18,83
D25100255	384,44	H	m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,10	38,44
D25100255	92,76	H	m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,10	9,28
D25120100	218,89	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	2,19

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.	
D25120100	387,96	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	3,88	
D25120100	135,48	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	1,35	
D25130310	384,44	H	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0,00	0,00	
D25130310	92,76	H	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0,00	0,00	
D25140210	92,76	H	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	5,57	
D25140210	384,44	H	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	23,07	
D25410140	92,76	H	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,20	18,55	
D25410150	384,44	H	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,20	76,89	
D25410200	188,29	H	m ²	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	0,20	37,66	
VOB	18355	Tischlerarbeiten, Fenster					163,18
D27110180	50,00	H	Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,20	60,00	
D27730110	6,82	H	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	1,20	8,18	
D27730200	9,00	H	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	2,00	18,00	
D27830090	12,00	H	Stck	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	2,50	30,00	
D27850180	7,00	H	Stck	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	6,00	42,00	
D27880100	1,00	H	Stck	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670	5,00	5,00	
VOB	18363	Malerarbeiten					419,35
D34300100	513,84	H	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,10	51,38	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.	
D34300130	931,19	H	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	232,80	
D34310300	39,40	H	m ²	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	0,12	4,73	
D34310400	188,29	H	m ²	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	0,24	45,19	
D34800100	188,29	H	m ²	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	0,15	28,24	
d34810100	188,29	h	m	Sockelanstrich im Keller	0,10	18,83	
D34910100	477,19	H	m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	38,18	
VOB	18366	Tapezierarbeiten					429,38
D37130130	931,19	H	m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	18,62	
D37140120	3,75	EP	m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,10	0,38	
D37300110	931,19	H	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,30	279,36	
D37300110	436,76	H	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,30	131,03	
VOB	18500	Gebäudereinigung					11,45
D33100100	188,29	H	m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	3,77	
D33100100	384,44	EP	m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	7,69	
Gesamtsumme Stunden=						5.767,77	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz-LV mit Arbeitszeitvorgaben

LBOZ1OZ2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Zeitvorgabe	Ges.-Std.
Gesamtsumme Stunden=						5.767,77